

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** La sicurezza strutturale degli edifici in conglomerato cementizio armato storico: adeguamento strutturale della Clinica Medica [DIMI] a Genova

**COMMITTENTE:**

Data, 18/03/2026

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 95.A10.A05. 010	Quadro elettrico di cantiere Ammortamento giornaliero quadro elettrico da cantiere 12 prese (durata 2 anni)					365,00		
	SOMMANO gg					365,00	2,24	817,60
2 95.C10.A10. 050	Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo. Per ogni mese di impiego.					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	172,50	2'070,00
3 95.C10.A20. 010	Locale spogliatoio Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in lamiera zincata coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, di armadietti e panche, compresi oneri di m ... gs. 9/4/2008, n° 81 e s.m.i., delle dimensioni di circa 2,20x4,50x2,40 m circa, valutato per i primi 12 mesi di utilizzo.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	885,51	885,51
4 95.C10.A30. 010	Locale ricovero attrezzi Box in lamiera per ricovero attrezzi e materiali , realizzato in tubolare e lamiera zincata grecata spessore 4/10, porte a battente con serratura a cilindr ... Misure :Lunghezza : 1,70 metri, Larghezza : 2,55 metri, Altezza : 2,00 Metri (a Colmo 2,20). Noleggio per il primo anno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	451,17	451,17
5 95.F10.A10. 010	Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m².					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	345,00	345,00
6 95.F10.A10. 020	Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	14,58	58,32
7 95.G10.A10. 010	Innaffiamento per l'abbattimento delle polveri Innaffiamento dei manufatti durante le opere di demolizione, valutata a m³ vuoto per pieno della struttura .	2800,00			3,000	8'400,00		
	SOMMANO m³vpp					8'400,00	0,53	4'452,00
8 95.A10.A10. 010	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio.							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							9'079,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'079,60
9 95.A10.A10. 015	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo ... refabbricate. Nolo valutato a metro giorno. (i giorni oltre il 500° non daranno più diritto ad alcuna contabilizzazione) metro lineare per giorno *(par.ug.=50*365)	18250,00	100,00			100,00 100,00	7,51	751,00
10 95.A10.A15. 005	Delimitazione area di lavoro con rete arancione Delimitazione di area di lavoro con rete in polietilene di colore arancione e tondino in acciaio con relativo fungo copritondino per un'altezza complessiva fuori terra di 1,2 m.		260,00			18'250,00 18'250,00	0,10	1'825,00
10 95.A10.A15. 005	Delimitazione area di lavoro con rete arancione Delimitazione di area di lavoro con rete in polietilene di colore arancione e tondino in acciaio con relativo fungo copritondino per un'altezza complessiva fuori terra di 1,2 m.		260,00			260,00 260,00	8,06	2'095,60
11 AT.N01.A60 .010	Cassoni scarrabili noleggio mensile di cassone scarrabile per l'accatastamento in cantiere del materiale di risulta delle lavorazioni, escluso il trasporto dal/al centro di recupero.					4,00 4,00	98,04	392,16
12 AT.N06.A10 .010	Gru a torre postazione fissa o traslabile su binario, sbraccio 40 metri, portata Max. 2000 kg, Portata Punta 1000 kg. 60 gg lavorativi x demolizione e smaltimento	180,00	8,00			1'440,00 1'440,00	65,07	93'700,80
13 AT.N02.A20 .010	Escavatore fino a 2 t. 2 mini escavatori per demolizioni	60,00	8,00		2,000	960,00 960,00	53,41	51'273,60
14 95.B10.S10.0 60	Ponteggiature formazione di ponteggio a castelli con esecuzione di ponte continuo sottocornicione, compreso sottoponte, mantovana paraschegge, parapetto continuo dell'altezza di m ... tro lineare di ponteggio, misurato su perimetro esterno, per altezze inferiori a 15 metri. Per il primo mese di impiego.		450,00			450,00 450,00	339,85	152'932,50
15 95.B10.S10.0 65	Ponteggiature a castelli a cornicione come da articolo 95.B10.S10.060 altezza minore di 15 m, mesi successivi al primo		450,00			450,00 450,00	20,46	9'207,00
16 95.A10.A60. 010	Formazione di passerelle o andatoie pedonabili della larghezza minima di 80 cm, realizzate a norma di legge, comprese le necessarie protezioni e parapetti		450,00			450,00 450,00	40,18	18'081,00
	A R I P O R T A R E							339'338,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							339'338,26
17 95.B10.S10.0 75	Ponteggiature Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su perimetro di ponteggi, recinzioni o simili, poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di collegamen ... trasformatore. Valutato a metro lineare del perimetro del ponteggio, recinzione o simile, per i primi 3 mesi di impiego.		450,00			450,00		
	SOMMANO m					450,00	11,81	5'314,50
18 95.B10.S10.0 80	Ponteggiature Impianto di illuminazione per segnalazione ingombro ponteggi di facciata e simili, a bassa tensione, completo di quadri elettrici, trasformatori, cavi e lampade. Per ogni mese oltre il terzo. Valutato a metro lineare del perimetro del ponteggio.		450,00			450,00		
	SOMMANO m					450,00	0,71	319,50
19 95.B10.S10.0 85	Ponteggiature Reti o teli per contenimento polveri/materiali, per segregazione di ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio (almeno una legatura al m <sup>2</sup> di telo).		450,00		12,000	5'400,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					5'400,00	2,15	11'610,00
20 95.B10.S10.1 10	Ponteggiature Realizzazione di piano di carico di dimensioni in pianta 3,60 x 1,80 m., portata circa 200 Kg/mq. con partenza da terra. Montaggio, smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo (par.ug.=3,60*1,80*2)	12,96				12,96		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					12,96	31,10	403,06
21 95.B10.S20.0 21	Impalcature per interni in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, piano di lavoro, idonea segnaletica, impianto di messa ... scarico del materiale. Per piano di lavoro all'altezza da m. 2,00 sino a m. 4,00. Misurazione in proiezione orizzontale					2'800,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					2'800,00	22,79	63'812,00
22 95.B10.S20.0 22	Impalcature impalcatura per h da 2,00 sino 4,00 m costo di noleggio giornaliero oltre il primo mese di impiego					2'800,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					2'800,00	11,40	31'920,00
23 95.G10.A20. 010	Puntellatura di strutture da demolire eseguita con legnami e puntelli metallici regolabili per altezze fino a 3,50 m dal piano di appoggio Puntellatura di strutture in genere valutate a mc vuoto per pieno	2800,00			3,000	8'400,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup> vpp					8'400,00	8,63	72'492,00
24 25.A05.A70. 030	Demolizione solai, escluso eventuale puntellamento, inclusa la rimozione dei pavimenti in cemento armato e laterizi fino a 30 cm di spessore. Piano copertura Solaio interno calpestio sopraelevazione	2800,00	2,00			5'600,00		
	A R I P O R T A R E					5'600,00		525'209,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5'600,00		525'209,32
	SOMMANO m <sup>2</sup>					5'600,00	68,21	381'976,00
25 25.A05.C10. 010	Demolizione di manti impermeabili costituiti da guaine bituminose, cartonfeltri e simili, su superfici piane o inclinate, escluso sottofondo. Piano copertura Solaio interno calpestio sopraelevazione + solaio intermedio (sopra copertura originale) <b>Solaio interno calpestio sopraelevazione</b>	2800,00	2,00			5'600,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					5'600,00	7,25	40'600,00
26 25.A05.C15. 005	Demolizione di sottofondi o massetti pendenze Demolizione di sottofondo o massetto pendenze in cls alleggerito, riferiti a solai interni o coperture piane di edifici non a carattere industriale, per uno spessore di 4 cm, compresa la discesa del materiale di risulta al piano di carico Piano copertura	2800,00	2,00			5'600,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					5'600,00	17,68	99'008,00
27 25.A05.B10. 020	Demolizione di pavimenti ad elementi (piastrelle, lastre, ecc) compreso il sottofondo Solaio interno calpestio sopraelevazione <b>Solaio interno calpestio sopraelevazione</b>	2800,00	2,00			5'600,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					5'600,00	19,80	110'880,00
28 25.A05.A25. 015	Demolizione di strutture (pilastri, travi, setti e simili), di pietrame, mattoni pieni, etc, escluso calcestruzzo semplice e armato, eseguita a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore. Muri perimtrali esterni Muri perimtrali esterni					405,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					405,00	165,33	66'958,65
29 25.A05.F10. 020	Rimozione senza recupero di serramenti, in legno o metallo compresa rimozione telaio a murare, per misurazione minima 2 m <sup>2</sup> Tapparelle Finestre					500,00 500,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					1'000,00	31,72	31'720,00
30 25.A12.A01. 010	Analisi chimica dei materiali di risulta da demolizioni o da scavi ai sensi del DM 186/2006 ai fini del corretto smaltimento in appositi siti. costo medio per cadauna analisi relat ... molizioni, da pavimentazioni, da controsoffitti, da materiali isolanti, da impermeabilizzanti, da amianto e quant'altro.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	350,00	1'400,00
31 25.A15.A10. 010	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.	3300,00	5,00			16'500,00		
	SOMMANO metro cubo chilometro (m <sup>3</sup> /km)					16'500,00	1,54	25'410,00
	A R I P O R T A R E							1'283'161,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'283'161,97
32 25.A15.A10. 015	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.	3300,00	3,00			9'900,00		
	SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km)					9'900,00	1,05	10'395,00
33 25.A15.G10. 011	Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto codice CER 17.09.04 - per materiali da interno quali tramezze, laterizio, solai in ca, intonachi, piastrelle e simili.	3300,00	1,80			5'940,00		
	SOMMANO t					5'940,00	33,94	201'603,60
34 25.A48.A15. 010	Soluzione bituminosa per ancoraggio di membrane bituminose e simili, costituito da una spalmatura di soluzione bituminosa, ad acqua, a rapida essiccazione, in ragione di 300 g circa per m²					2'800,00		
	SOMMANO m²					2'800,00	5,52	15'456,00
35 25.A48.A25. 025	Strato antimalta o separatore a protezione di manti impermeabili, in telo in tessuto non tessuto 300 g/m², posato a secco.					2'800,00		
	SOMMANO m²					2'800,00	5,11	14'308,00
36 25.A48.A30. 010	Solo posa in opera di membrane bituminose semplici, autoprotette, rivestite con lamine metalliche e simili, mediante rinvenimento a fiamma, su superfici pianeggianti o con pendenza fino a 30 gradi di inclinazione Conteggiare due volte Conteggiare due volte	2800,00	2,00			5'600,00		
	SOMMANO m²					5'600,00	13,24	74'144,00
37 PR.A18.A25. 125	Membrane bitume polimero elastomerica, spessore 4 mm, flessibilità a freddo - 20° ad alto contenuto di poliolefine atattiche, biarmata con in tessuto non tessuto di poliestere e velovetro Conteggiare due volte Conteggiare due volte	2800,00	2,00			5'600,00		
	SOMMANO m²					5'600,00	19,27	107'912,00
38 25.A44.A50. 010	Solo posa di isolamento termico-acustico superfici orizzontali (coperture e simili) eseguito con pannelli isolanti di spessore fino a cm 10, posti in opera mediante fissaggio con chiodi di materiale plastico e la sigillatura dei giunti con nastro adesivo plastificato.					2'800,00		
	SOMMANO m²					2'800,00	7,10	19'880,00
39 PR.A17.Y03. 010	Pannelli rigidi di lana di roccia della densità di 100 kg/m³ e lambda pari a 0,037 W/mK, per l'isolamento termoacustico di pareti e solai trattata con resine termoindurenti, euroclasse A1 spessore 2-3-4-5-6-8-10 cm per ogni cm	2800,00	8,00			22'400,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					22'400,00		1'726'860,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					22'400,00		1'726'860,57
	SOMMANO metro quadrato cent(m <sup>2</sup> /cm)					22'400,00	1,39	31'136,00
40 25.A66.A10. 010	Massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32.5R per i primi 4 cm di spessore.					2'800,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					2'800,00	27,75	77'700,00
41 20.A48.A10. 010	Massetto semplice o armato per formazione di pendenze su coperture piane o simili, costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32.5R dello spessore medio 5 cm.					2'800,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					2'800,00	18,31	51'268,00
42 PR.A20.A10. 020	Piastrelle di cemento, con finitura in 'cemento liscio' dimensioni cm 40x40 - 50x50 spessore circa 4 cm.					2'800,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					2'800,00	16,57	46'396,00
43 25.A66.C10. 040	Solo posa in opera di pavimento in piastrelle di cotto, grès rosso, grès porcellanato, klinker, con adesivo cementizio classe C2E, tipo di fuga "a giunto unito", inclusa la sigillatura dei giunti con apposito stucco cementizio.					2'800,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					2'800,00	27,06	75'768,00
44 25.A66.S10. 010	Sovrapprezzo per realizzazione di fughe in pavimenti e rivestimenti di piastrelle in genere con apposito prodotto, della larghezza da 2 a 3 mm.					2'700,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					2'700,00	4,36	11'772,00
45 25.A88.A20. 020	Canali di gronda compresa la necessaria ferramenta di ancoraggio e sostegno, i pezzi speciali, tramogge, squadre, in lastra di rame, spessore 8/10 mm, sviluppo 33 cm.					450,00		
	SOMMANO m		450,00			450,00	112,89	50'800,50
46 25.A88.A40. 030	Tubi pluviali, comprese le necessarie zanche di fissaggio, i pezzi speciali, curve,ecc., in rame spessore 8/10 mm, diametro 120 mm.					200,00		
	SOMMANO m		200,00			200,00	81,87	16'374,00
47 25.A88.A30. 030	Terminale in ghisa, compreso i collari e le staffe, diametro 120 mm, lunghezza 2.00 m.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	258,16	2'581,60
48 25.A23.A10. 011	Muratura portante in laterizio, con giunti orizzontali e verticali in malta di classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) in mattoni comuni estrusi con foratura max 45% (par.ug.=450*0,5*0,4)	90,00				90,00		
	A R I P O R T A R E					90,00		2'090'656,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					90,00		2'090'656,67
	SOMMANO m <sup>3</sup>					90,00	601,45	54'130,50
49 25.A54.A30. 010	Intonaco esterno in malta a base di calce idraulica strato aggrappante a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 (EN459-1) e sabbie calcaree classificate, spessore 5 mm circa.  (par.ug.=450*0,5)	225,00				225,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					225,00	6,51	1'464,75
50 25.A54.A30. 020	Intonaco esterno in malta a base di calce idraulica strato di fondo a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 (EN459-1) e sabbie calcaree classificate, spessore 2/3 cm. (par.ug.=450*0,5)	225,00				225,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					225,00	39,12	8'802,00
51 25.A54.A30. 040	Intonaco esterno in malta a base di calce idraulica strato di finitura a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 (EN459-1) e sabbie calcaree classificate, granulometria < 0,6 mm.					225,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					225,00	9,96	2'241,00
52 25.A90.A10. 015	Applicazione di fissativo e/o isolante per superfici murarie esterne pigmentato a base di silicato di potassio, inclusa la fornitura dello stesso.					225,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					225,00	3,37	758,25
53 25.A90.A20. 020	Tinteggiatura di superfici murarie esterne con pittura minerale a base di silicato di potassio (prime due mani)					225,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					225,00	15,24	3'429,00
54 20.A74.A30. 020	Sola posa in opera di copertine, mezzanini, guide di balconi o ballatoi, piane a parapetto, soglie di porte a poggiatesta, in ardesia, marmo, granito e simili, eseguita con malta cemento ... tuali ancoraggi, la sigillatura dei giunti, per lastre dello spessore inferiore a cm 3 e della larghezza di oltre 25 cm.					225,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					225,00	74,61	16'787,25
55 25.A56.A10. 010	Ripristino cornicioni Rifacimento di struttura portante di cornicione a cassettoni, previa demolizione della struttura esistente, calo a terra e carico su automezzo dei materiali d ... nto frontale con mattori forati (spessore minimo cm. 4,5). Il tutto valutato a mq. di sviluppo di frontale e intradosso. (par.ug.=450*0,3)	135,00				135,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					135,00	831,64	112'271,40
56 NP01	Rinforzo strutturale di elementi in calcestruzzo armato, muratura, acciaio e legno sottodimensionati o danneggiati: rinforzo a flessione, a pressoflessione, a taglio e confinamento ... ra di 300 grammi al metro quadro, coperto da Certificato di Valutazione Tecnica (CVT) con Classe							
	A R I P O R T A R E							2'290'540,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'290'540,82
	di appartenenza 210 C.							
	Trave a24	18,00	4,80	0,100		8,64		
	Trave a74	70,00	3,00	0,100		21,00		
	Trave b36	34,00	5,20	0,150	2,000	53,04		
	Trave f4	4,00	6,00	0,150		3,60		
	Trave h2	2,00	4,92	0,100		0,98		
	Trave h4	4,00	1,35	0,100		0,54		
	Trave g2	2,00	4,92	0,100		0,98		
	SOMMANO m2					88,78	292,71	25'986,79
57 NP02	Rinforzo strutturale di elementi in calcestruzzo armato, muratura, acciaio e legno sottodimensionati o danneggiati: rinforzo a flessione, a pressoflessione, a taglio e confinamento ... ura di 600 grammi al metro quadro, coperto da Certificato di Valutazione Tecnica (CVT) con Classe di appartenenza 210 C.							
	Trave b20	20,00	9,00	0,150	2,000	54,00		
	SOMMANO m2					54,00	442,33	23'885,82
58 NP03	Fornitura e posa in opera di lamine pultruse in fibra di carbonio preimpregnate con resina epossidica ad elevata resistenza protette da una doppia pellicola plastica (peel-ply) e con un contenuto minimo di fibre pari al 68% tipo Carboplate E 250/100/1.4 rotoli 25 m della Mapei S.p.A.							
	Trave f3	3,00	5,90	0,150		2,66		
	Trave g2	2,00	4,92	0,150	2,000	2,95		
	SOMMANO m2					5,61	321,89	1'805,80
59 NP04	Rinforzo strutturale di elementi in calcestruzzo armato sottodimensionati o danneggiati: rinforzo a flessione di solette piene, solai in latero-cemento, solai misti e solai in legn ... oni meccaniche a ritiro compensato fibrorinforzata con fibre in acciaio e ad elevata duttilità, tipo PLANITOP HPC FLOOR.							
	Soletta Trave b20	24,00	9,00	1,500	0,500	162,00		
	Soletta Trave f3	8,00	5,90	1,700	0,500	40,12		
	Soletta Trave f4	8,00	6,00	1,700	0,500	40,80		
	Soletta Trave l2	2,00	6,65	2,000	0,500	13,30		
	Soletta superiore SOLAIO 7	20,00	5,00	1,500	0,500	75,00		
	SOMMANO m2					331,22	150,21	49'752,56
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							2'391'971,79
	<b>T O T A L E euro</b>							2'391'971,79
	Data, 18/03/2026							
	<b>Il Tecnico</b>							
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							